Elérhetőségek: 9181 Kimle Mate Mersic u. 18.
E-mail: sg-2003bt@t-online.hu Tel: +36309999076 ;
+43664251474 ; Fax: 0696 228-549 Adószám: 21558618-2-08 UID HU21558618

Ajánlat : Kimle ABC-Kossuth u. közötti szakasz.

1. Földkiemelés és elszállítás.						
Díj:	6 000	Ft/m³	108	m³	648 000	Ft
2. Tükörkészítés						
Díj:	1 000	Ft/m²	360	m²	360 000	Ft
3. fagyvédő daráltbeton alépítmény készítése20cm rétegvastagságban.						
Anyag:	5 500	Ft/m³	80,00	m³	440 000	Ft
Díj:	3 800	Ft/m³	80,00	m³	304 000	Ft
4. M20 mechanikai stabilizáló réteg beépítése						
Anyag:	11 000	Ft/m³	20	m³	220 000	Ft
Díj:	3 800	Ft/m³	20	m³	76 000	Ft
5. Szegély építése						
Anyag:	900	Ft/m	170	m	153 000	Ft
Díj:	900	Ft/m	170	m	153 000	Ft
6. Ágyazatkészítés 4-8-as törtkavicsból.						
Anyag:	600	Ft/m²	360	m²	216 000	Ft
Díj:	600	Ft/m²	360	m²	216 000	Ft
7. térburkolat fektetése és homok fugázás						
Anyag:	300	Ft/m²	360	m²	108 000	Ft
Díj:	2 000	Ft/m²	360	m²	720 000	Ft
8. térkövek és szegélyek.						
Térkő	3 600	Ft/m²	360	m²	1 296 000	Ft
Szegélykő:	600	Ft/m	170	m	102000	Ft
Anyag összesen:					2 535 000	Ft
Díj összesen:					2 477 000	Ft
					5 012 000	Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2021.05.25

SG-2003. BT.
9181 Kimle, Mate Mersic út 18.
Adószám: 21558618-2-08
UID: HU21558618
MKB Bank
10300002-10704466-49020018

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Kimle, Károlyháza, Ásványráró
Érkezett: 2021 MÁJ 25.
Érkeztetési szám: 2681 Előadó: É.G.
Iktatószám: É/61-4/2021.

FÖLDMŰ-ÉP 2004 Kft.

Cím: 9151 Abda Hulesch Ernő u.5.
Tel.: +3630/215-6010 Szirman Norbert
+3630/913-3061 Varga Dénes
Mail: info@foldmuep.hu
Web: www.foldmuep.hu

suth utcáig.

1. Földkiemelés, felrakás tgk-ra

Anyag:					-	Ft
Díj:	1 700	Ft/m²		360,00 m²	612 000	Ft

2. Földelszállítás lerakóra

Anyag:					-	Ft
Díj:	1 300	Ft/m²		360,00 m²	468 000	Ft

3. Tükörkészítés

Anyag:					-	Ft
Díj:	1 000	Ft/m²		360,00 m²	360 000	Ft

4. Homokos kavics alépítmény készítése 15cm rétegvastagságban.

Anyag:	6 000	Ft/m³		61,00 m³	366 000	Ft
Díj:	5 000	Ft/m³		61,00 m³	305 000	Ft

5. M20 Murva beépítése 10cm vastagságban

Anyag:	11 000	Ft/m³		40,00 m³	440 000	Ft
Díj:	5 000	Ft/m³		40,00 m³	200 000	Ft

6. Szegély építése téglakőből.

Anyag:	1 200	Ft/m		170,00 m	204 000	Ft
Díj:	1 200	Ft/m		170,00 m	204 000	Ft

7. Ágyazatkészítés 4-8-as törtkavicsból.

Anyag:	700	Ft/m²		360,00 m²	252 000	Ft
Díj:	700	Ft/m²		360,00 m²	252 000	Ft

8. Burkolatkészítés

Anyag:	500	Ft/m²	0-2 homok	360,00 m²	180 000	Ft
Díj:	2 400	Ft/m²		360,00 m²	864 000	Ft

9. Burkóanyagok és szegélyek.

Térkő	3 500	Ft/m²	10x20x6cm szürke hasáb	360,00 m²	1 260 000	Ft
kerti szegély	600	Ft/m²	100x20x5cm szürke szegély	170,00 m	102 000	Ft

Anyag összesen:	2 804 000	Ft
Díj összesen:	3 265 000	Ft
Mindösszesen:	6 069 000	Ft

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Kimle, Kórház ház. Ásványráró
Érkezett: 2021 MÁJ 25.
Érkeztetési szám: 2682 Melléklet: E.G.
Iktatószám: K/61-5/2021.

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Abda, 2021.05.24.

SR Térkő KFT.
térkövezés felsőfokon

9181 Kimle Hóvirág u.28
Stergerits Roland
Tel.: 06203293767
E-mail: stergerits.roland@sr-terkovezes.hu
WWW.sr-terkovezes.hu

Árajánlat:Járda cserére bolttól a Kossuth utcáig. Változó szélességben.

1. Talaj és beton kiszedés és felület előkészítési munkálatok térkő nyomvonalán.

Anyag:				**0 Ft**
Díj:	1000 Ft/m²	tervezett mennyiség	360 m²	**360000 Ft**

2.Talaj kiszedés kézi erővel 0 m²-en,leendő terepszinttől átlag 30cm mélységig.

Anyag:				**0 Ft**
Díj:	0 Ft/m²	tervezett mennyiség	0 m²	**0 Ft**

3. Talaj és beton elszállítása és deponállása .

Anyag:				**0 Ft**
Díj:	1200 Ft/m²	tervezett mennyiség	360 m²	**432000 Ft**

4. Tükör készítése 315 m²-es felületen.

Anyag:				**0 Ft**
Díj:	400 Ft/m²		360 m²	**144000 Ft**

5. Daráltbeton alapréteg készítése átlag 20-22cm-es rétegvastagságban.

Anyag:	5000 Ft/m³	tervezett mennyiség	80 m³	**400000 Ft**
Díj:	3100 Ft/m³	tervezett mennyiség	80 m³	**248000 Ft**

6. Murva kiékelőréteg készítése.

Anyag:	9000 Ft/m³	tervezett mennyiség	18 m³	**162000 Ft**

KIMLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Kimle, Károlyháza, Ásványráró
Érkezett: 2021 MÁJ 25.
Érkeztetési szám: 2689
Iktatószám: K/61-6/2021.

Díj:	3100 Ft/m³	tervezett mennyiség		18 m³	**55800 Ft**

7.Kerti és süllyesztett szegély lerakásaC12-16FN betonalapba és megtámasztó gerendába.

Anyag:	850	Ft/m	megtámasztó beton	140 m	**119000 Ft**
Díj:	850	Ft/m		140 m	**119000 Ft**
Anyag:	1800	Ft/m	megtámasztó beton	30 m	**54000 Ft**
Díj:	1500	Ft/m		30 m	**45000 Ft**

8.Ágyazatkészítés 4-8-as törtkavicsból.

Anyag:	450	Ft/m²		360 m²	**162000 Ft**
Díj:	450	Ft/m²		360 m²	**162000 Ft**

9.Burkolatkészítés 2 ütemben való fugázással 0-2-es homokkal , illetve egyszeri levibrálással.

Anyag:	150	Ft/m²	0-2 homok	360 m²	**54000 Ft**
Díj:	1900	Ft/m²		360 m²	**684000 Ft**

10. Burkolatkészítéshez szükséges anyagok típusa és mennyisége leszállított +raklapbetét .

Szegélykő kerti:	**570**	Ft/m	**Kerti szegély**	**140**	m	**79800 Ft**
Szegélykő kerti:	**1800**	Ft/m	**út szegély**	**30**	m	**54000 Ft**
Térkő+raklap betét+ fuvar:	**3200**	Ft/db	**Piazza 10x20x6 szürke**	**360**	m²	**1152000 Ft**

11Padka és árok rendezés.

Anyag:	3300	Ft/t	22 t	**72600 Ft**
Díj:	3500	Ft/t	22 t	**77000 Ft**

Σ anyag:	2309400 Ft
Σ díj:	2326800 Ft
Σ Nettó ár:	4636200 Ft
Áfa:	1251774 Ft