

AJÁNLATKÉRŐ:

Kimle Község Önkormányzata
Kimle
Vízpart u. 2.
9181
Adószám: 15366959-2-08
Eller Gizella Polgármester Asszony
E-mail: polgarmester@kimle.hu

AJÁNLATTEVŐ:

LANG SZOLG Kft.
Győrújbarát
István u. 213.
9081
Adószám: 12467398-2-08
Varga-Lang Károly ügyvezető

ÁRAJÁNLAT

Kimle, Zrínyi utca végén murvás út építése
HRSZ.: 021/1.

Hossz.: 100,00 m; Burkolatszélesség: 3,50 m

<i>Mennyiség</i>	<i>Mennyiségi egység</i>	<i>Anyag+Mun kadíj</i>	<i>Összesen</i>
I. Földmunkák:			
1.) Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával murvás útépités helyén, 10,00 cm vastagságban: 100,00x4,50x0,10=45,00 m3	45,00 m3	4490	202 050
2.) Kikerülő földanyag tehergépjárműre rakása, szállítása Megrendelő által biztosított lerakóhelyre, 10,00 km távolságig:	45,00 m3	3990	179 550
3.) Földműtűkör készítése útépités helyén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával:: 100,00x3,70=370,00 m2	370,00 m2	500	185 000
4.) Földműtűkör tömörítése útépités helyén simító hengerzéssel:	370,00 m2	300	111 000
II. Burkolatépítési munkák:			
5.) Mechanikusan stabilizált burkolatalap építése M-56 jelű mészkőmurvából útépités helyén, 15,00 cm vastagságban, mészkőmurva tömörítése simító hengerzéssel: 100,00x3,70x0,15=55,50 m3	55,50 m3	22500	1 248 750
6.) Mészkőmurva burkolatalap kiékelése M-22 jelű mészkőmurvával átlagosan 5,00 cm vastagságban mészkőmurva tömörítése simító hengerzéssel: 100,00x3,50x0,05=17,50 m3	17,50 m3	22500	393 750
III. Befejező munkák:			
7.) Padka építése helyi földanyagból, 0,50 - 0,50 m szélességben, padka tömörítése simító hengerzéssel: 2x100,00x0,50=100,00 m2	100,00 m2	1500	150 000

Kimle, Zrínyi utca végén murvás út építése Nettó összesen:	2 470 100
ÁFA (27%):	666 927
Kimle, Zrínyi utca végén murvás út építése Bruttó összesen:	3 137 027

Az árajánlat érvényes: 2024. augusztus 31.-ig!

Győrújbarát; 2024. február 29.

Varga-Lang Károly
ügyvezető